



SOELCA SRL

Diseño, Supervisión y Ejecución de Proyectos Electromecánicos en General.
Tel./ Fax: 809-334-9043 • E-Mail: soelca2020@gmail.com
C/23 Oeste Esq.18 Sur, No. 15, Ens. Luperón, Sto. Dgo. R. D.

FECHA: 01/06/2021
RNC: 1-30-69230-2

COTIZACION

CUENTE: Hospital Regional Doctor Marcelino Velez.
DESCRIPCION: Servicio de mantenimiento de aires acondicionados.
RPE: 54516
Referencia:
TEL :
LOCALIZACION :

ORDEN Nº :

CONDICION DE PAGO: 30 DIAS DE CREDITO.

TIEMPO DE ENTREGA : 2 SEMANAS

LOCALIZACION :						
No.	DESCRIPCION DE PARTIDA	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL
1	Servicio de mantenimiento de aires acondicionados, 157 equipos, para un total de 608 toneladas.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO • UNIDADES EVAPORADORAS (Manejadoras, casetes y fan coil) • Desmontaje y limpieza de motor ventilacion turbinas. • Engrase de motor ventilador. • Lavado del serpentín con agua y detergente con alta presion. • Limpieza de tuberias. • Limpieza de bandeja de drenaje. • Revision de correas y poleas. • Revision de conexiones y proteccion electrica, voltaje y amperaje.	1.00	UND	109,233.00	109,233.00
	DETALLE DE UNIDADES EVAPORADORAS					
	Primer nivel: 39 equipos.					
	a) Casett: 20					
	b) Manejadora: 19					
	Segundo nivel: 56 equipos.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SITEMA DE DISTRIBUCION DE AIRE • Solucion de averias menores • Desmontaje y limpieza de rejilla, filtros de succion e inyeccion. • Remplazo del sistema de filtros de succion. • Revision y limpieza de ducteria. • Revision de fugas de refrigerante y aceite, así como su reposicion hasta: a) 30 libras de refrigerante R410A. b) 1 galon de aceite mineral o sintetico. • Remplazo de correas, poleas y rodamientos. • Reparacion de ducto				
	a) Manejadora: 3					
	b) Fan coil: 44					
	Tercer nivel: 44 equipos.					
	a) Casett: 13					
b) Manejadora: 16						
c) Fan coil: 15						
DETALLES DE UNIDADES CONDENSADORAS						
a) 12 Centrales VRV III (azotea): 588 Toneladas.						
b) 2 Centrales condensadoras (azotea): 20 Toneladas.						
SUB-TOTAL						109,233.00

NOTA

1) Se realizara mantenimiento preventivo a todas las unidades de A/C.

SUB-TOTAL GENERAL	109,233.00
Itebis	19,661.94
TOTAL GENERAL	128,894.94



Jose Paris Valdez
Coordinador